

## Przedmiar robót

### Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach magazynów na poziomie piwnicy w Świątokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Budowa: Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach magazynów na poziomie piwnicy w  
Świątokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Lokalizacja: Świątokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Inwestor: Świątokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Autor opracowania:  
**Agata Romaniec-Stachura**

Kierownik Działu Technicznego  
Świątokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

  
mgr inż. Agata Romaniec-Stachura

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach magazynów na poziomie piwnicy w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze</b>		
1	Element	<b>Roboty demontażowe</b>		
1.1	KNR 8/222/4	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, Fi 50-100 mm	m	36
1.2	KNR 402/233/3	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 50-80 mm	szt	3
1.3	KNR 402/233/4	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm	szt	5
1.4	Kalkulacja własna	demontaz trójnika żeliwnego fi 50-100 mm	szt	7
1.5	Kalkulacja własna	Demontaż kratki ściekowej fi 100 mm	szt	5
1.6	KNR 401/208/8	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton gruzowy, grubość do 50 cm	szt	12
2	Element	<b>roboty montażowe i budowlane</b>		
2.1	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m	5,5
2.2	KNR 215/205/3	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm	m	3,5
2.3	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	m	27
2.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż trójnika PCW fi 100	szt	7
2.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki ściekowej	szt	5
2.6	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	2
2.7	KNR 215/208/4	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm	podejście	1
2.8	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	podejście	5
2.9	KNR 215/217/2	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt	8
2.10	KNR 215/217/1	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 50- 75 mm	szt	4
2.11	Kalkulacja własna	Próba ciśnieniowa	m	36
2.12	KNR 401/316/3 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian do 55 cm	m3	8
3	Element	<b>Prace porządkowe</b>		
3.1	KNR 401/108/15	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetonowych i żwirobotonowych	m3	2
3.2	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz	m3	2
3.3	Kalkulacja indywidualna	Porządkowanie placu budowy	kp	1

*Podpisane*