

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ODDZIAŁ REHABILITACJI			
1.1		Wyposażenie i roboty montażowe			
1 d.1.1	KNR 7-24 0130-02 analogia	Montaż klimatyzatorów - Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza o masie do 100 kg - moc 5kW	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ			
2 d.2	KNR 7-24 0130-02 analogia	Montaż klimatyzatorów - Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza o masie do 100 kg - moc 5kW	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		ODDZIAŁ I			
3.1		Malowanie pomieszczeń - stary budynek			
3 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie ubytków i nierówności - 15% powierzchni ścian	m2		
		634,14	m2	634,140	
				RAZEM	634,140
4 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży przed malowaniem-sufity i ściany	m2		
		847,28	m2	847,280	
				RAZEM	847,280
5 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m2		
		634,14	m2	634,140	
				RAZEM	634,140
6 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m2		
		213,14	m2	213,140	
				RAZEM	213,140
3.2		Malowanie pomieszczeń - nowy budynek			
7 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie ubytków i nierówności - 15% powierzchni ścian	m2		
		948,60	m2	948,600	
				RAZEM	948,600
8 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży przed malowaniem-sufity i ściany	m2		
		1376,64	m2	1 376,640	
				RAZEM	1 376,640
9 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m2		
		948,60	m2	948,600	
				RAZEM	948,600
10 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m2		
		428,04	m2	428,040	
				RAZEM	428,040
3.3		Wyposażenie i roboty montażowe			
11 d.3.3	KNR-W 2-02 1122-05 analogia	Odbojnice ściennie z drewna do sal pacjentów, o wysokości 22cm, 3m x 60 szt	m		
		3 * 60	m	180,000	
				RAZEM	180,000
12 d.3.3	KNR 7-24 0130-02 analogia	Montaż klimatyzatorów - Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza o masie do 100 kg - moc 5kW	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ODDDZIAŁ II			
4.1		Malowanie pomieszczeń -stary budynek			
13 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie ubytków i nierówności - 15% powierzchni ścian	m2		
		530,76	m2	530,760	
				RAZEM	530,760
14 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży przed malowaniem-sufity i ściany	m2		
		724,17	m2	724,170	
				RAZEM	724,170
15 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m2		
		530,76	m2	530,760	
				RAZEM	530,760
16 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m2		
		193,41	m2	193,410	
				RAZEM	193,410
4.2		Malowanie pomieszczeń - nowy budynek			
17 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie ubytków i nierówności - 15% powierzchni ścian	m2		
		948,60	m2	948,600	
				RAZEM	948,600
18 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży przed malowaniem-sufity i ściany	m2		
		1376,64	m2	1 376,640	
				RAZEM	1 376,640
19 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m2		
		948,60	m2	948,600	
				RAZEM	948,600
20 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m2		
		428,04	m2	428,040	
				RAZEM	428,040
4.3		Wyposażenie i roboty montażowe			
21 d.4.3	KNR-W 2-02 1122-05 analogia	Odbojnice ściennie z drewna do sal pacjentów, o wysokosci 22cm, 3m x 60 szt	m		
		3 * 60	m	180,000	
				RAZEM	180,000
22 d.4.3	KNR 7-24 0130-02 analogia	Montaż klimatyzatorów - Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza o masie do 100 kg- moc 3,5kW	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
5		ŁAZIENKI			
23 d.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
24 d.5	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
25 d.5	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych	m3 bet.		
		14	m3 bet.	14,000	
				RAZEM	14,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika podłogowego	kpl.		
		28	kpl.	28,000	
				RAZEM	28,000
27 d.5	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		28	msc.	28,000	
				RAZEM	28,000
28 d.5	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika podłogowego bezprogowego - liniowego fi50	kpl.		
		28	kpl.	28,000	
				RAZEM	28,000
29 d.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
30 d.5	KNNR 3 0405-01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych B-7.5	m3 bet.		
		14	m3 bet.	14,000	
				RAZEM	14,000
31 d.5	KNR 2-02 0601-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa z podkładowej, wodoodpornej powłoki bitumicznej, na powierzchniach poziomych, z dwóch warstw	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
32 d.5	KNR 2-02 0601-01 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa z podkładowej, wodoodpornej powłoki bitumicznej, na powierzchniach pionowych, z dwóch warstw	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
33 d.5	KNR 0-12 0829-04	Układanie na ścianach płytek ceramicznych o regularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej układanymi we wzory, płytki ściennie o wymiarach 25 x 25 cm	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
34 d.5	KNR 0-12 0829-04	Układanie na ścianach płytek ceramicznych o regularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej układanymi we wzory, płytki ściennie o wymiarach 25 x 25 cm	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
35 d.5	KNNR 5 1101-02 analogia	Montaż uchwytów do pryszniców	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
36 d.5	KNR 2-21 0101-01	Prace porządkowe - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci	m3		
		14	m3	14,000	
				RAZEM	14,000
37 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		14	m3	14,000	
				RAZEM	14,000
38 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		14	m3	14,000	
				RAZEM	14,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		POMIESZCZENIE WANIEI			
39 d.6	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		(3,3 * 5,3) + (3,5 * 5,5) + (3,3 * 5,5)	m2	54,890	
				RAZEM	54,890
40 d.6	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - odkucie i demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej	m3 bet.		
		3,5 * 0,4 * 0,3	m3 bet.	0,420	
				RAZEM	0,420
41 d.6	KNR-W 4-02 0212-06 analogia	Montaż rur kanalizacyjnych z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową (wraz z 5 kształtkami do łączenia rur i 5 kratkami posadzkowymi - z syfonem)	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
42 d.6	KNR 0-12 0829-04	Układanie na podłodze płytek ceramicznych o regularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej	m2		
		(3,3 * 5,3) + (3,5 * 5,5) + (3,3 * 5,5)	m2	54,890	
				RAZEM	54,890
43 d.6	KNR 2-21 0101-01	Prace porządkowe - Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci	m3		
		3,5 * 0,3 * 0,4	m3	0,420	
				RAZEM	0,420